



MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES A REALITZAR PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI: CARRERS MAS MUNÍ, SANT MIQUEL, SANT JAUME, DEL GRAM, ABELL, ABELL BAIX, JOSEP MORA, PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA, TRAM SUD DE LA RONDA DR. MANRESA I RIERA DR. MARIÀ SERRA.

Ajuntament de Canet de Mar – Àrea de territori i sostenibilitat

Serveis Tècnics Municipals

Febrer de 2015



ÍNDEX:

1. MEMÒRIA

1.1 Antecedents

1.2 Agents del projecte

1.3 Àmbit d'actuació

1.4 Descripció dels treballs

1.5 Valoració econòmica

1.6 Termini d'execució

2. DETALL PRESSUPOST

3. PLÀNOL



1. MEMÒRIA

1.1. Antecedents

A causa de l'obertura de rases a la calçada de diversos carrers del centre urbà per tal d'implantar nous serveis urbans o millorar els existents, així com la degradació normal del paviment com a conseqüència del pas del temps, agreujat en alguns casos per la presència d'arrels de l'arbrat públic o l'increment del trànsit rodat, es fa aconsellable, per tal de mantenir els carrers en condicions òptimes per al pas de vehicles i vianants, repavimentar la calçada per a la correcta conservació i manteniment.

1.2. Agents del projecte

El promotor del present projecte és l'Ajuntament de Canet de Mar situat al carrer Ample núm. 11 – 13 de Canet de Mar, codi postal 08360.

La redacció del document es realitza per part dels serveis tècnics municipals.

1.3. Àmbit d'actuació

Les calçades de diversos carrers i vies públiques del centre urbà, en mal estat de conservació:

1.	Passeig de la Misericòrdia	4.159,64	m²
2.	Tram nord de Riera Doctor Marià Serra	1.828,03	m²
3.	Tram sud oest de la Ronda Dr. Manresa	475,50	m²
4.	C/ Josep Mora	753,48	m²
5.	C/ Abell Baix	585,03	m²
6.	C/ Abell	458,58	m²
7.	C/ Sant Jaume	249,75	m²
8.	C/ Del Gram	480,30	m²
9.	C/ Sant Miquel	1.086,50	m²
10.	C/ Mas Muní	809,60	m²
11.	Plaça de l'Església	1.145,00	m²
TOTAL		12.031,41	m²

1.4. Descripció dels treballs

1. Arranjament puntual de bordons i/o panots de vorera enfonsats o trencats, que poguessin dificultar el repavimentat de la calçada.



2. Fresatge mecànic dels paviments actuals de calçada, inclòs càrrega de runes sobre camió i transport a abocador autoritzat.

3. Adaptació de bastiments i tapes de registre, així com de reixes de recollida d'aigües pluvials a la nova rasant de paviment.

4. Estesa de reg d'adherència i regulació.

5. Estesa i compactació de pavimentat per a capa de trànsit amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i granulat granític, en capa de 6 cm. de gruix.

6. Pintat de passos de vianants i senyalització viària amb pintura antilliscant i reflectora.

1.5. Valoració econòmica

CAP.1.	Passeig de la Misericòrdia	43.159,76	€
CAP.2.	Tram nord de Riera Doctor Marià Serra	20.732,36	€
CAP.3.	Tram sud oest de la Ronda Dr. Manresa	4.944,68	€
CAP.4.	C/ Josep Mora	9.183,50	€
CAP.5.	C/ Abell Baix	6.097,24	€
CAP.6.	C/ Abell	5.223,61	€
CAP.7.	C/ Sant Jaume	2.551,88	€
CAP.8.	C/ Del Gram	5.907,28	€
CAP.9.	C/ Sant Miquel	10.956,07	€
CAP.10.	C/ Mas Muní	8.295,69	€
CAP.11.	Plaça de l'Església	11.484,35	€
CAP.12.	Pintura viària	1.0508,09	€
Pressupost d'execució material		130.044,51	€
13% de despeses generals		16.905,79	€
6% de benefici industrial		7.802,67	€
Suma		154.752,97	€
21% IVA		32.498,12	€
Pressupost d'execució per contracta		187.251,09	€



El pressupost d'execució per contracta s'estima en cent vuitanta-set mil dos-cents cinquanta-un euros amb nou cèntims.

S'adjunta justificació del pressupost amb amidament estimatiu de l'obra a realitzar.

1.6 Termini d'execució

El termini d'execució d'aquests treballs s'estima en dos mesos, llevat de que en el Plec de clàusules que s'aprovi amb motiu del procediment per a l'adjudicació de les obres n'estableixi un de diferent.

Aquest període de temps s'ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d'obra i el rendiment esperat, amb la consideració dels possibles imprevistos per causes climatològiques o de qualsevol naturalesa que es poguessin presentar.

Atenent el termini d'execució previst no s'escau la revisió de preus.

Canet de Mar, 4 de febrer del 2015

L'arquitecta tècnica municipal

El Cap de disciplina urbanística

Anna Martín i Massó

Jordi Riera i Dalmau